

ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ทำการซ่อมแซมโดยทำการขุดหรือผิวจราจรลาดยางเดิมพร้อมบดทับจำนวน 1,400 ตร.ม. ปูAsphaltic Concreteหนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.)

(รายละเอียดอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะละลวนกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลมะละลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่กำหนดราคากลาง 8 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,400	10.78	15,092.00	1.3624	14.69	20,561
	1.2 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	140	850.47	119,065.80	1.3624	1,158.68	162,215
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	1,400	22.42	31,388.00	1.3624	30.55	42,763
	2.2 Asphaltic Concrete							
	Asphaltic Concrete(ปูนPrimeCoat)หนา0.03	ตร.ม.	1,400	121.44	170,016.00	1.3624	165.45	231,630
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	60.0	290.00	17,400.00	1.3624	395.10	23,706
4	งานวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5.1 ป้ายโครงการ	ตร.ม.	1	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	355,961.80			483,875
				ราคากลางค่าก่อสร้าง			TOTAL	480,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	355,961.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [(3) ((1) - (4) \times (2))] (5)$	=	
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F _N) =	=	1.3624
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F _N) =	=	-

ขอใช้งบประมาณเพียง 480,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก โรยทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายจักรา วรกุล)