

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

โครงการ

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต								
1	งานปรับพื้นที่	450	ตรม.	-	0.00	3.44	1,548.00	1,548.00	
2	งานขุดดินถมดิน	94.5	ลบม.	-	0.00	125.00	11,812.50	11,812.50	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	17.00	ลบม.	1,775.00	30,175.00	391.00	6,647.00	36,822.00	
4	งานคอนกรีตสปล	3.0	ลบม.	1,728.00	5,184.00	391.00	1,173.00	6,357.00	
5	ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบม.	900.00	3,600.00	91.00	364.00	3,964.00	
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 12 มม	114	เส้น	176.00	20,064.00	29.30	3,340.20	23,404.20	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม	137	เส้น	42.00	5,754.00	9.10	1,246.70	7,000.70	
8	งานไม้แบบ	80	ลบพ	400.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
9	ไม้คร่ำ	24.00	ลบพ	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	25	กก	27.00	675.00	-	-	675.00	
11	ตะปู	20	กก	37.00	740.00	-	-	740.00	
12	งานถมดินปรับระดับ	1,013	ลบม.	285.00	288,705.00	45.93	46,527.09	335,232.09	
13	เหล็กปลอกสแตนเลสขนาด 2 นิ้ว	28	อัน	300.00	8,400.00	100.00	2,800.00	11,200.00	
14	ค่าแรงงานแบบหล่อ	151	ตรม.	-	0.00	133.00	20,083.00	20,083.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย ตำบลมะละวาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
15	งานทาสี	240.00	ตรม	43.00	10,320.00	34.00	8,160.00	18,480.00	
16	ประตูลูกเหล็กขนาด 1.50 x 6 เมตร	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
17	ประตูลูกเหล็กขนาด 1.50 x 3 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
18	ช่องรั้วสแตนเลสขนาด 0.80 x 2.60 เมตร	27	ช่อง	8,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
19	บัวปูนปั้นหัวเสา	30	ชุด	450.00	13,500.00	100.00	3,000.00	16,500.00	
20	อิฐบล็อก	852	ก้อน	6.54	5,572.08	-	-	5,572.08	
21	ปูนซีเมนต์	10	กระสอบ	138.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
22	ทราย	3	ลบม	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
23	ฉาบปูนฉาบ	200.00	ตรม	58.00	11,600.00	113.00	22,600.00	34,200.00	
24	ค่าแรงก่ออิฐ	65.60	ตรม	-	0.00	80.00	5,248.00	5,248.00	
25	งานเคลื่อนย้ายป้ายความยาว 9 เมตร	1.00	ชุด	-	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
26	งานฐานรากเตรียมสถานที่ วางป้าย	1.00	ชุด	-	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน

โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย ตำบลมะสวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต 30 เมตร									
27	งานปรับพื้นที่	150	ตรม.		0.00	5.45	817.50	817.50	
28	งานขุดดินถมดิน	33.8	ลบม.	-	0.00	125.00	4,225.00	4,225.00	
29	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	5.00	ลบม.	1,775.00	8,875.00	391.00	1,955.00	10,830.00	
30	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบม.	1,728.00	1,728.00	391.00	391.00	2,119.00	
31	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบม.	900.00	1,800.00	99.00	198.00	1,998.00	
32	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 12 มม	4	เส้น	176.00	704.00	29.30	117.20	821.20	
33	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม	54	เส้น	42.00	2,268.00	9.10	491.40	2,759.40	
34	งานไม้แบบ	25	ลบฟ	400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
35	ไม้โครง	8.00	ลบฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
36	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	27.00	405.00	-	-	405.00	
37	ตะปู	10	กก.	37.00	370.00	-	-	370.00	
38	ค่าแรงแบบหล่อ	50	ตรม.	-	0.00	133.00	6,650.00	6,650.00	
39	งานสี	125	ตรม.	43.00	5,375.00	34.00	4,250.00	9,625.00	
40	อิฐบล็อก	312	ก้อน	6.54	2,040.48	-	-	2,040.48	

