

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างห้องน้ำห้องสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางอปต.มะลวน เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานดินถม	0	ลบม.	-	0.00	-	0.00		
2	งานดินลูกรังถมแล้วถมคืน	8.4	ลบม.	-	0.00	125.00	1,050.00	1,050.00	
3	ทรายหยาบถมปรับระดับ	3.75	ลบม.	900.00	3,375.00	99.00	371.25	3,746.25	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	0.5	ลบม.	1,747.00	872.50	391.00	195.50	1,069.00	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	7	ลบม.	1,850.00	12,950.00	391.00	2,737.00	15,687.00	
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม	25	เส้น	46.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มม	18	เส้น	99.31	1,787.58	-	-	1,787.58	
8	เหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12 มม	37	เส้น	167.00	6,179.00	-	-	6,179.00	
9	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.47	ตัน	-	0.00	4,100.00	1,927.00	1,927.00	
10	ตะแกรงลวดรูป wire mash 3.8 มม 0.20*0.20	16	ตรม.	23.00	368.00	5.00	80.00	448.00	
11	ค่าแรงงานแบบหล่อ	40	ตรม.	-	0.00	133.00	5,320.00	5,320.00	
12	ตะปู	15	กก	37.38	467.25	-	-	467.25	
13	เหล็กC-75x45x15x2.3 มม	9	ท่อน	565.00	5,085.00	-	-	5,085.00	
14	เหล็กC-100x50x15x2.3 มม	15	ท่อน	938.00	14,070.00	-	-	14,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/อบต.มะลวน

เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
15	ประกอบเหล็กปูพรม	439.50	กก	-	0.00	10.00	4,395.00	4,395.00	
16	สีกันสนิมทาเหล็ก	64.26	ตรม	30.00	1,927.80	35.00	2,249.10	4,176.90	
17	สีน้ำมันทาเหล็ก	64.26	ตรม	30.00	1,927.80	38.00	2,441.88	4,369.68	
18	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 x 0.05	90	แผ่น	55.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
19	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ 20 x 60 x 0.05	18	แผ่น	85.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
20	ครอบข้างซีเมนต์กระเบื้องลอนคู่ขนาด 20x60x0.5	4	แผ่น	56.07	244.28	-	-	244.28	
21	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	120	อัน	4.21	505.20	-	-	505.20	
22	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	60	อัน	4.67	280.20	-	-	280.20	
23	ค่าแรงผูกกระเบื้องลอนคู่(ทรงเพิงแหงน)	35.75	ตรม	-	0.00	45.00	1,608.75	1,608.75	
24	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม	30.50	เมตร	57.00	1,738.50	45.00	1,372.50	3,111.00	
25	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม	30.50	เมตร	82.00	2,501.00	45.00	1,372.50	3,873.50	
26	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	43.87	ตรม	93.00	4,079.91	80.00	3,509.60	7,589.51	
27	เสาเอ็นคานทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	33.20	เมตร	70.00	2,324.00	44.00	1,460.80	3,784.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างห้องน้ำห้องสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

แบบเลขที่

ปร.4 แผ่นที่ 3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/อปท.มะสวัน										
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน				
						หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
28	ฉาบปูนเรียบผนัง	87.74	ตรม.	58.00	5,088.92	82.00	7,194.68	12,283.60		
29	ผนังไม้สำเร็จรูปตีช่องเกร็ดขนาดไม้ 6 นิ้ว	4.65	ตรม.	450.00	2,092.50	69.00	320.85	2,413.35		
30	คร่าวโลหะชุบสังกะสี									
31	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค8x8นิ้ว(รวมค่าแรงปูนทราย)	29.76	ตรม.	175.24	5,215.00	166.00	4,940.16	10,155.00		
32	ทาสีน้ำพลาสติก	15.75	ตรม.	170.56	2,686.32	158.00	2,488.50	5,174.82		
33	ประตูบานเดี่ยวpvcขนาด 0.7*1.80	57.98	ตรม.	35.00	2,029.30	30.00	1,739.40	3,768.70		
34	ช่องแสงกระจกติดตายวงกบไม้เนื้อแข็ง0.50*0.70	3	ชุด	1,580.00	4,740.00	270.00	810.00	5,550.00		
35	โถ้วมชักโครกชนิดนั่งราบ	3	ชุด	650.00	1,950.00	100.00	300.00	2,250.00		
36	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว	2	ชุด	3,532.00	7,064.00	450.00	900.00	7,964.00		
37	ก๊อกน้ำ	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	450.00	900.00	4,900.00		
38	ตะขอแขวนผ้า	3	อัน	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00		
39	ชุดดินบ่อเกรอะบ่อซึม	3	ชุด	100.00	300.00	70.00	210.00	510.00		
40	ปล่องซิเมนต์ขนาด 1.00	19	ลบม	-	0.00	125.00	2,450.00	2,450.00		
41	ฝาปล่องซิเมนต์ขนาด 1.00	8	อัน	235.00	1,880.00	100.00	800.00	2,680.00		
		2	อัน	135.00	270.00	-	-	270.00		

