

ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	2	ชุด	
คำนวณราคาเมื่อ	เมื่อวันที่	6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 /งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต	955,889.60	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	955,889.60	
	ราคาค่าก่อสร้าง	955,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง(ตัวอักษร)	(เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนคำสั่งที่ ๔๑ /2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารึก ไธทองคำ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 /งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต	730,183.60	1.3050	952,889.60	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			955,889.60	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนคำสั่งที่ 49 /2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ-
การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารึก ไธทองคำ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ หับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจัตรา วรรณกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

โครงการ

หมู่ที่ 5 บ้านต้นปราบ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

โดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต								
1	งานปรับพื้นที่	838.0	ตรม.	-	0.00	5.30	4,441.40	4,441.40	
2	งานขุดดินถมดิน	239.0	ลบม.	-	0.00	125.00	29,875.00	29,875.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	18.00	ลบม.	1,775.70	31,962.60	391.00	7,038.00	39,000.60	
4	งานคอนกรีตสปล	10.0	ลบม.	1,682.24	16,822.40	391.00	3,910.00	20,732.40	
5	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบม.	900.00	18,000.00	99.00	1,980.00	19,980.00	
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 12 มม	376.00	เส้น	186.92	70,281.92	29.30	11,016.80	81,298.72	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม	238.38	เส้น	49.33	11,759.29	9.10	2,169.26	13,928.54	
8	งานไม้แบบ+ไม้เคร่า	416	สฟ	338.40	140,774.40	-	-	140,774.40	
9	ลวดผูกเหล็ก	80	กก	30.94	2,475.20	-	-	2,475.20	
10	ตะปู	60	กก	37.38	2,242.80	-	-	2,242.80	
11	งานถมดินปรับระดับพื้นที่บริเวณรั้ว	250	ลบม.	219.40	54,850.00	45.93	11,482.50	66,332.50	
12	ค่าแรงงานแบบหล่อ	250	ตรม.	-	0.00	133.00	33,250.00	33,250.00	

แบบเลขที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาล์ม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

คำนวณราคากลางโดย		คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
13	งานทาสี	899.80	ตรม	43.00	38,691.40	34.00	30,593.20			69,284.60	
14	ประตูรั้วขนาด 1.50 x 5 เมตร	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-			54,000.00	
15	บัวปูนปั้นหัวเสา	70	ชุด	500.00	35,000.00	100.00	7,000.00			42,000.00	
16	อิฐบล็อก	2,126	ก้อน	6.54	13,904.04	-	-			13,904.04	
17	อิฐบล็อก(ช่องลม)	2,717	ก้อน	8.00	21,736.00	-	-			21,736.00	
18	ปูนซิเมนต์	40	กระสอบ	138.32	5,532.80	-	-			5,532.80	
19	ทราย	15	ลบม	900.00	13,500.00	-	-			13,500.00	
20	ผนังปูนฉาบ	167.60	ตรม	58.00	9,720.80	113.00	18,938.80			28,659.60	
21	ค่าแรงก่ออิฐ	419.00	ตรม	-	0.00	65.00	27,235.00			27,235.00	
	รวม			-	-		-			730,183.60	