

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านวังสีก หมู่ที่ 5			ปร.4 แผ่นที่ 1	
โครงการ	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน				
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	ท่อถึงชมแปญ ขนาด 20 ลม. สูง 20 เมตร	1	ชุด	230,000.00	230,000.00	50,000.00	50,000.00	280,000.00	
2	งานฐานรากทองถึงเหล็ก					-	-		
	2.1ดินชุด - ดินถม	29	ลบ.ม.		0.00	125.00	3,625.00	3,625.00	
	2.2ทรายรองฐาน	2	ลบ.ม.	900.00	1,800.00	91.00	182.00	1,982.00	
	2.3คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,747.00	1,747.00	391.00	391.00	2,138.00	
	2.4คอนกรีต 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,850.00	14,800.00	391.00	3,128.00	17,928.00	
	2.5 ไม่แบบรวมไม้คร่า	20	ตรม.	300.00	6,000.00	80.00	1,600.00	7,600.00	
	2.6 ตะปูประกอบแบบ	10	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
3	งานเหล็ก					-	-		
	3.1เหล็กกลม ขนาด 15 มม	20	เส้น	285.00	5,700.00	45.00	900.00	6,600.00	
	3.2เหล็กกลม ขนาด 12 มม	27	เส้น	176.00	4,752.00	29.00	783.00	5,535.00	
	3.3ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	27.67	415.05	-	-	415.05	
	3.4 น๊อตยึดทองถึงขนาด 0.32 x 1.10 เมตร	12	ตัว	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

