

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ทำการลงวัสดุหินผุจำนวน 330 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดสาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

วันที่กำหนดราคากลาง 17 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	- งานเกลี่ยพื้นทางเดิมและเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	3,300.00	3.57	11,781.00	1.3624	4.86	16,050.43
	- งานวัสดุผิวทาง(หินผุบดทับ)	ลบ.ม.	330.00	405.18	133,709.40	1.3624	552.02	182,165.69
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				148,490.40			201,216
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนบาทถ้วน)				TOTAL	200,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	148,490.40
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	1.3624	=
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [\frac{3}{(1 \times 4 + 2 \times 5)}]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) =	4×6	= 1.3624
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) =	5×6	= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)