

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนซอยหนองควายตาย หมู่ที่ 6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 380 เมตร โดยทำการถมหลุมบ่อด้วยวัสดุหินผุจำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมใช้รถไถชนิดนั่งขับเกี่ยเรียบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

วันที่กำหนดราคากลาง ๕ มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานวัสดุรองพื้นทาง							
	- งานเกลี่ยพื้นทางเดิมและเกลี่ยเรียบถมหลุมบ่อ	ตรม	1,520.00	3.57	5,426.40	1.3624	4.86	7,392.93
	- งานวัสดุผิวทาง(หินผุ)ถมหลุมบ่อ	ลบ.ม.	120.00	270.00	32,400.00	1.3624	367.85	44,141.76
	- งานรถไถเกลี่ยเรียบ	ชั่วโมง	6.00	1,000.00	6,000.00	1.3624	1,362.40	8,174.40
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			43,826.40			59,709.09
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				TOTAL	59,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	43,826.40
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	-
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ $= 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 4×6	=	1.3624
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนซอยหนองควายตาย

อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 6 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

วันที่ ๕ มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1.	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน	-	0				-
2.	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						-
3	เฉลี่ยเหล็กเส้น SD30	บ./ตัน	-	0				-
4.	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						-
5.	เฉลี่ยเหล็กเส้น SD40	บ./ตัน	-					-
6.	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						-
7.	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						-
8.	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน						-
9.	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						-
10.	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						-
11	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						-
12	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						-
13	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						-
14	หินผุ	บ./ลบ.ม.	120	35	118.6			238.60
15	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	0	0	0	0		-
16	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						-
17	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						-
18	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.						-
19	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.	0	0	0	0		-
20	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	0	0				-
21	ดินปลูกหญ้า	บ./ลบ.ม.						-