

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ บุกเบิกถนนซอยทับต้นท่อน

ม.8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตรระยะทาง 800 เมตรโดยทำการบุกเบิก ลงดินลูกรังรองใต้พื้นทางจำนวน 800 ลบ.ม.และลงวัสดุชั้นพื้นทาง

หินผุจำนวน 384 ลบ.ม.เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประมาณราคาวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานวัสดุรองพื้นทาง							
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตรม	3,200.00	10.76	34,432.00	1.3574	14.61	46,738.00
	- งานลงวัสดุรองใต้พื้นทาง(ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	800.00	236.00	188,800.00	1.3574	320.35	256,277.12
	- งานวัสดุผิวทาง(หินผุ)	ลบ.ม.	384.00	371.00	142,464.00	1.3574	503.60	193,380.63
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	-	3,000.00
			รวมราคาค่าก่อสร้าง					499,395.75
	ให้ราคากลาง โครงการก่อสร้างเป็น		ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				TOTAL	496,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	365,696.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ $= 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 4 x 6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 5 x 6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสิกรร วรกุล)