

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าของโครงการ	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	ประมาณการตามแบบ	ยอด.ม.ละสวน
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.สพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม	พื้นที่อาคาร 216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละสวน หมู่ที่ 8 ตำบลละสวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละสวน	ผู้ประมาณราคา นายจรีก ไรทองคำ	วิศวกรโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 2558		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม.	-		99.00	2,772.00	2,772.00	
	รวม 1						4,772.00	4,772.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต โครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	1,850.47	98,074.91	391.00	20,723.00	118,797.91	
2.2	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,747.68	6,990.72	306.00	1,224.00	8,214.72	
2.3	ทรายหยาบ	44.00	ลบ.ม.	900.00	39,600.00	99.00	4,356.00	43,956.00	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	0.18	ตัน	19,545.80	3,518.24	3,401.00	612.18	4,130.42	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	1.72	ตัน	18,984.81	32,653.87	3,401.00	5,849.72	38,503.59	
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	0.91	ตัน	18,983.65	17,275.12	3,401.00	3,094.91	20,370.03	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	33.18	2,820.30		-	2,820.30	
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	230.00	ลบ.ฟ	588.79	135,421.70	133.00	30,590.00	166,011.70	
2.9	ไม้ตรึงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	69.00	ลบ.ฟ	433.06	29,881.14		-	29,881.14	
2.10	ตะปู	58.00	กก.	51.40	2,981.20		-	2,981.20	
	รวม 2				369,217.21		66,449.81	435,667.02	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม. สีแดง	615.00	แผ่น	59.81	36,783.15	31.00	19,065.00	55,848.15	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00	แผ่น	65.42	14,719.50	19.62	4,414.50	19,134.00	
3.3	ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	70.00	280.00	21.00	84.00	364.00	
3.4	ครอบหางมา	8.00	แผ่น	70.00	560.00	21.00	168.00	728.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

คำขอโครงการ	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	ประมาณการตามแบบ	อปท.มะลาว
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม	พื้นที่อาคาร	216 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลาว หมู่ที่ 8 ตำบลมะลาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะลาว	ผู้ประมาณราคา	นายจรีก ไรทองคำ วิศวกรโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 2558		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)		
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงBS-Mขนาด สก 2 นิ้ว หนา3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	803.74	30,542.12		-	30,542.12		
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงBS-Mขนาด สก1 1/2 นิ้ว หนา3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	627.00	21,318.00		-	21,318.00		
3.7	แป,จันทัน เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.(24-25กก/ท่อน)	62.00	ท่อน	532.71	33,028.02		-	33,028.02		
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด20x400x1.6มม	86.00	ม.	88.75	7,632.50	69.00	5,934.00	13,566.50		
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาดขนาด15x400x1.6มม	86.00	ม.	65.00	5,590.00		-	5,590.00		
3.10	แผ่นกันฝนยาว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	25.00	3,600.00	5.00	720.00	4,320.00		
3.11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	300.00	4,800.00	20.00	320.00	5,120.00		
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและ โครงหลังคา	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00		
3.13	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,391.98	กก.		-	8.50	28,831.83	28,831.83		
	รวม 3				160,853.29		59,537.33	220,390.62		
4	งานผิวพื้น									
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว									
	(รวมปูนทรายและขานแวน)	120.00	ตร.ม.	154.21	18,505.20	125.00	15,000.00	33,505.20		
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว				-		-	-		
	(รวมปูนทรายและขานแวน)	72.00	ตร.ม.	156.55	11,271.60	125.00	9,000.00	20,271.60		
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว				-		-	-		
	(รวมปูนทรายและขานแวน)	24.00	ตร.ม.	156.55	3,757.20	125.00	3,000.00	6,757.20		
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	80.00	7,920.00	82.00	8,118.00	16,038.00		
	รวม 4				41,454.00		35,118.00	76,572.00		
5	งานผนัง									
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	230.00	57,960.00	89.00	22,428.00	80,388.00		

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เข้าของโครงการ	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	ประมาณการตามแบบ	อปท.ยะลา
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาศึกเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.สพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม	พื้นที่อาคาร	216 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	ผู้ประมาณราคา	นายจารึก ไรทองคำ
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 2558		วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
5.2	ฉาบปูนเรียบ(รวม โครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	65.00	23,075.00	82.00	29,110.00	52,185.00	
5.3	ผิวกระบือป้องกันเกลือ 8"X8"	77.00	ตร.ม.	158.88	12,233.76	138.00	10,626.00	22,859.76	
5.4	ผิวกระบือป้องกันเกลือ 2"X4"	42.00	ตร.ม.	150.00	6,300.00	138.00	5,796.00	12,096.00	
5.5	ฉาบปูนเรียบเฉพาะร่อง	36.00	ตร.ม.	58.00	2,088.00	113.00	4,068.00	6,156.00	
5.6	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	70.00	9,170.00	35.00	4,585.00	13,755.00	
	รวม 5				110,826.76		76,613.00	187,439.76	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	280.00	33,600.00	75.00	9,000.00	42,600.00	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
6.3	ฝ้าชายคากระเบื้องสำหรับปูดย้ายกันแนมลง				-		-	-	
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 11/2X3 นิ้ว	86.00	ตร.ม.	573.00	49,278.00	134.00	11,524.00	60,802.00	
	รวม 6				96,696.00		23,674.00	120,370.00	
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	32.00	17,696.00	30.00	16,590.00	34,286.00	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	60.00	6,480.00	38.00	4,104.00	10,584.00	
	รวม 7				24,176.00		20,694.00	44,870.00	
8	งานประตู-หน้าต่าง								
8.1	ป.-1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
8.2	ป.-2	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	250.00	750.00	9,150.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าชของโครงการ	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	ประมาณการตามแบบ	อปต.มะลวน
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.สพด.1) แบบไม่ต่อกึ่ง	พื้นที่อาคาร	216 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	ผู้ประมาณราคา	นายจารึก ไรยทองคำ
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 2558	วิศวกรโยธา	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)		
8.3	ป.-3	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	250.00	250.00	3,050.00		
8.4	น.-1	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00		
8.5	น.-2	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00		
8.6	น.-3	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00		
8.7	น.-4	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	150.00	600.00	6,600.00		
	รวม 8				110,300.00		2,100.00	112,400.00		
9	งานสุขภัณฑ์									
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,532.71	14,130.84	298.00	1,192.00	15,322.84		
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	691.59	1,383.18	298.00	596.00	1,979.18		
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	35.00	140.00	1,340.00		
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00		
9.5	กระเบื้องเงา	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00		
9.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดคักกลัน	7.00	ชุด	280.00	1,960.00	70.00	490.00	2,450.00		
9.7	งานระบบท่อสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	รวม 9				26,774.02		2,908.00	29,682.02		
10	งานระบบไฟฟ้า									
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	675.00	12,150.00	235.00	4,230.00	16,380.00		
10.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	360.00	7,200.00	115.00	2,300.00	9,500.00		
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,050.00	2,100.00	9,100.00		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

ชื่อโครงการ		กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย		ประมาณการตามแบบ		อป.ม.ละวน			
โครงการก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบไม่ต่อเติม		พื้นที่อาคาร		216 ตร.ม พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม			
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลละมาน หมู่ที่ 8 ตำบลละมาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ผู้เขียนแบบ		แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
หน่วยงานประมาณราคา		ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละมาน		ผู้ประมาณราคา		นายจารึก ไรยทองคำ วิศวกรโยธา			
ประมาณราคา		เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 2558							
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
10.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	79.44	1,509.36	70.00	1,330.00	2,839.36	
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	130.00	910.00	80.00	560.00	1,470.00	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	245.00	245.00	240.00	240.00	485.00	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	280.00	280.00	240.00	240.00	520.00	
10.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
10.9	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวม 10				49,794.36		11,350.00	61,144.36	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1.60 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,515.00	1,515.00	11,615.00	
11.2	ถังตกไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 50 ลิตร	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	4,200.00	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	บ่อดักน้ำ คสล.	8	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.30 ม.	40	เมตร	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวม 11				37,600.00		8,115.00	45,715.00	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวางเบี่ยงสแตนเลส	10	เมตร	2,000.00	20,000.00	850.00	8,500.00	28,500.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4*4 นิ้ว	82	เมตร	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	12,000.00	48,000.00		-	48,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	รวม 12				71,280.00		12,600.00	83,880.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,098,971.64		323,931.14	1,422,902.78	
	ป้ายมาตรฐานโครงการ	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	