

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 5 (หน้ากองบิน 7) ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 (หน้ากองบิน 7)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 หน้ากองบิน 7 ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
4	งานถึงกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	21,000.00	21,000.00	60,000.00	
	4.1ดินชุด - ดินถม	20	ลบ.ม	-	0.00	125.00	2,500.00	2,500.00	
	4.2ทรายรองฐาน	3	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	91.00	273.00	2,973.00	
	4.3คอนกรีต1:3:5	1	ลบ.ม.	1,747.66	1,747.66	391.00	391.00	2,138.66	
	4.4คอนกรีต 1:2:4	6	ลบ.ม.	1,850.47	11,102.82	391.00	2,346.00	13,448.82	
	4.5ไม้แบบรวมไม้โครง	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	80.00	1,600.00	7,600.00	
	4.6ตะปูประกอบเหล็ก	10	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
5	งานเหล็ก								
	5.1เหล็กกลม ขนาด 6 มม	12	เส้น	42.37	508.44	-	-	508.44	
	5.2 เหล็กกลม ขนาด 9 มม	9	เส้น	88.88	799.92	-	-	799.92	
	5.3 เหล็กกลม ขนาด 12 มม	40	เส้น	166.59	6,663.60	-	-	6,663.60	
	5.4 เหล็กกลม ขนาด 15 มม	42	เส้น	263.00	11,046.00	-	-	11,046.00	
	5.5ลวดผูกเหล็ก	12	เส้น	50.00	600.00	-	-	600.00	
	5.6 น๊อตยึดหลังขนาด 0.32 x 1.10 เมตร	12	ตัว	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

[illegible]