แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
คำนวณราคากลางโดย	นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานรากเสา								
	1.1 งานขุดหลุม (55 ฐาน) 0.50*0.50*0.50	10	ลบม.	-	-	148	1,480.00	1,480.00	
	1.2 คอนกรีต 240 KSC	14	ลบม.	1,850.00	25,900.00	391	5,474.00	31,374.00	
	1.3 เหล็ก RB Ø 6 มม.	126	เส้น	47.00	5,922.00	9	1,134.00	7,056.00	
	1.4 เหล็ก RB Ø 12 มม.	164	เส้น	184.00	30,176.00	29	4,756.00	34,932.00	
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	25.00	1,250.00	0	-	1,250.00	
	1.6 ไม้แบบ	40	ลบฟ	400.00	16,000.00	0	-	16,000.00	
	1.7 ตะปู 3"	13	กก.	37.00	481.00	0	-	481.00	
2	งานรั้ว				-		-	-	
	2.1 เหล็กกล่อง 1x2x1.2	51	เส้น	350.00	17,850.00	170	8,670.00	26,520.00	
	2.2 ไม้รั้ว 12 มม.x4x0.70 เมตร	750	แผ่น	50.00	37,500.00	27	20,250.00	57,750.00	
	2.3 ตะปูเกลียว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	0	-	3,500.00	
	2.6 ทรายรองก้นหลุม	2	ลบม.	900.00	1,800.00	91	182.00	1,982.00	
	รวม							**182,325.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
คำนวณราคากลางโดย	นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.7 งานปูนฉาบ	200	ตรม.	65.00	13,000.00	100	20,000.00	33,000.00	
	2.8 งานทาสี								
	สีพลาสติกรองพื้น	200	ตรม.	43.00	8,600.00	30	6,000.00	14,600.00	
	สีพลาสติกทาไม้	100	ตรม.	43.00	4,300.00	30	3,000.00	7,300.00	
	2.9 สีน้ำมัน	50	ตรม	30.00	1,500.00	38	1,900.00	3,400.00	
	2.10 ไม้เคร่า / ไม้แบบ	12	ลบม.	400.00	4,800.00	0	-	4,800.00	
	2.11 ทินเนอร์	1	ถัง	1,500.00	1,500.00	0	-	1,500.00	
	2.12 ไม้แบบ (ค่าแรง)	52	ตรม	-	-	115	5,980.00	5,980.00	
	2.13 งานรั้วสแตนเลส				-	0	-	-	
	กว้าง 1x5 เมตร	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	0	-	25,000.00	
	กว้าง 1x 1 เมตร	1	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวม							**100,580.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
คำนวณราคากลางโดย	นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานป้าย ((หล่อผนัง)								
	3.1 คอนกรีต 240 KSC	1	ลบม.	1,850.00	1,850.00	391	391.00	2,241.00	
	3.2 เหล็ก Ø 12 มม.	7	เส้น	184.00	1,288.00	29	203.00	1,491.00	
	3.3 ไม้แบบ	17	ลบฟ.	400.00	6,800.00	0	-	6,800.00	
	3.4 ไม้เคร่า	5	ลบฟ.	400.00	2,000.00	0	-	2,000.00	
	3.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	9	ตรม.	-	-	133	1,197.00	1,197.00	
	3.6 ตะปู	3	กก.	37.00	111.00	0	-	111.00	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	25.00	50.00	0	-	50.00	
4	งานติดผนัง				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องติดผนัง	5	ตรม.	385.00	1,925.00	174	870.00	2,795.00	
	4.2 โลโก้ อบต.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	2100	2,100.00	9,100.00	
	4.3 ตัวอักษร	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2400	2,400.00	10,400.00	
	รวม							**36,185.00**	
	รวมเป็นเงิน							**319,090.00**	