แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มะลวน

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานถังเก็บน้ำ								
	1.1 ดินขุด ดินถม	72	ลบม.	-	-	125	9,000.00	9,000.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	1	ลบม.	900.00	900.00	91	91.00	991.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,747.00	1,747.00	391	391.00	2,138.00	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	9	ลบม.	1,850.00	16,650.00	391	3,519.00	20,169.00	
	1.5 ไม้แบบ+ไม้เคร่า	48	ตรม.	300.00	14,400.00	133	6,384.00	20,784.00	
	1.6 ตะปู	35	กก.	37.00	1,295.00	-	-	1,295.00	
2	งานเหล็ก							-	
	2.1 เหล็ก DB 12 มม.	116	เส้น	155.00	17,980.00	29	3,364.00	21,344.00	
	2.2 ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	26.00	780.00	-	-	780.00	
3	บันได	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	งานเบ็ดเตล็ด	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	งานหลังคาคลุมปั๊ม	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมเป็นเงิน							94,001.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มะลวน

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 200 W	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมเป็นเงิน							7,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							**101,001.00**	