

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 / งานขุดเจาะบ่อบาดาล	ปร.4 แผ่นที่ 1
โครงการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหวายพรวน ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	
คำนวณราคากลางโดย	นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง นายช่างโยธา/ส่วนโยธา/อบต.มะลวน	เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	1.1งานเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว(ท่อ pvc dia 6 นิ้ว ชั้น8.5)	120	เมตร	2,150.00	258,000.00	-	-	258,000.00	ที่มา:สำนักงานประมาณ
	1.2งานกรวดข้างท่อ	3	ลบม.	300.00	900.00	-	-	900.00	ที่มา:ท้องถิ่น
	1.3ท่อส่งน้ำ pvc dia 1.5นิ้ว มอก.ชั้น13.5 จำนวน 60 เมตร	15	เส้น	159.00	2,385.00	-	-	2,385.00	ที่มา:พานิชจังหวัด
	1.4การประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	3	กระป๋อง	250.00	750.00	-	-	750.00	ที่มา:ท้องถิ่น
	1.5เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ (ปั๊มเมอร์สซิเบิ้ล) 1.5 แรงม้า	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	ที่มา:ท้องถิ่น
2	ฐานบ่อบาดาลขนาด 2 x 2 x 0.10								
	2.1ปูนซีเมนต์	3	กระสอบ	146.00	438.00	-	-	438.00	ที่มา:พานิชจังหวัด
	2.2 หิน 3/4	2	ลบม.	352.00	704.00	-	-	704.00	ที่มา:พานิชจังหวัด
	2.3 ทราย	1	ลบม.	607.00	607.00	-	-	607.00	ที่มา:พานิชจังหวัด
	2.4 เหล็ก RB ขนาด 6 มมหรือ wire mash 4 มม.	4	เส้น	51.00	204.00	-	-	204.00	ที่มา:ท้องถิ่น
	2.5 ค่าแรงฐานบ่อบาดาลคิด 35%ของวัสดุ	1	ฐาน	-	0.00	683.00	683.00	683.00	ที่มา:กรมบัญชีกลาง
	รวมเงิน				-			289,671.00	