

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านไผ่ใหญ่ - บ้านเข็รนอก

ม.3 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตรโดยทำการลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร.เกรตเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานวัสดุรองพื้นทาง							
	- งานเกรตเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตรม	1,800.00	11.80	21,240.00	1.3574	16.02	28,831.1
	- งานวัสดุผิวทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	270.00	451.90	122,013.00	1.3574	613.41	165,620.4
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		-	3,000.0
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			146,253.00			197,451.4

	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	TOTAL	197,000.
--	--------------------------	---	-------	----------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	146,253.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายทเนตร์ นกนุช)

ชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง.)

ชื่อ.....อนุมัติ
(นายจักรา วรกุล.)