

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง											
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง											
สถานที่ก่อสร้าง											
หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง											
อปต.มะลวน											
คำนวณราคากลางโดย											
นายจารึก ไรยทองคำ เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2559											
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานฐานรากเสา										
	1.1 งานขุดหลุม	61	ลบม.	-	-	125	7,625.00	7,625.00			
	1.2 คอนกรีตหยาบ	9	ลบม.	1,747.00	15,723.00	391	3,519.00	19,242.00			
	1.3 ทราดยหยาบ	21	ลบม.	651.00	13,671.00	91	1,911.00	15,582.00			
	1.4 คอนกรีต 240 ksc	77	ลบม.	1,850.00	142,450.00	391	30,107.00	172,557.00			
	1.5 เหล็ก DB Ø 12 มม.	1,445	เส้น	154.00	222,530.00	29	41,905.00	264,435.00			
	1.6 เหล็ก RB Ø 9 มม.	436	เส้น	81.00	35,316.00	20	8,720.00	44,036.00			
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	450	กก.	26.00	11,700.00	0	-	11,700.00			
	1.8 ไม้แบบ	178	ลบฟ	500.00	89,000.00	0	-	89,000.00			
	1.9 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	195	ตรม.	-	-	133	25,935.00	25,935.00			
	1.10 ตะปู 3"	98	กก.	37.00	3,626.00	0	-	3,626.00			
	1.11 ไม้คร่า 30% ไม้แบบ	53	ลบฟ.	400.00	21,200.00	0	-	21,200.00			
2	งานรั้ว										
	2.1 คอนกรีตเสา	1	ลบม.	1,850.00	1,850.00	391	391.00	2,241.00			
	2.2 เหล็ก DB 12 มม.	27	เส้น	137.00	3,699.00	29	783.00	4,482.00			
	2.3 เหล็กปลอก RB Ø 6 มม.	16	เส้น	38.00	608.00	9	144.00	752.00			
	2.4 เหล็กกล่อง 1"x2"x1.2"	44	เส้น	249.00	10,956.00	80	3,520.00	14,476.00			
								696,889.00			

หน่วย : บาท

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.มะลวน
แนวราคากลางโดย	นายจารึก ROYTHONGKA เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

[illegible]