

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย

หมู่ที่ 8 บ้านคลองสีทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน

หมู่ที่ 8 บ้านคลองสีทอง
 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559										
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
1	งานเจาะบ่อบาดาล									
	1.1งานเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว(ท่อ pvc dia 6นิ้วชั้น13.5)	120	เมตร	1,970.00	236,400.00	-	-	236,400.00	ที่มาสำนักงานปริมาณ	
	1.2งานกรวดข้างท่อ	3	ลบม.	300.00	900.00	-	-	900.00	ที่มาท้องถิ่น	
	1.3ท่อส่งน้ำ pvc dia 1.5 นิ้ว นอก.ชั้น13.5จำนวน 120 เมตร	30	เส้น	142.99	4,289.70	-	-	4,289.70	ที่มาพาณิชย์จังหวัด	
	1.4กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	5	กระป๋อง	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	ที่มาท้องถิ่น	
2	ฐานบ่อบาดาลขนาด 2 x 2 x 0.10									
	2.1ปูนซีเมนต์	3	กระสอบ	142.00	426.00	-	-	426.00	ที่มาพาณิชย์จังหวัด	
	2.2 หิน 3/4	2	ลบม.	350.00	700.00	-	-	700.00	ที่มาพาณิชย์จังหวัด	
	2.3 ทราย	1	ลบม.	900.00	900.00	-	-	900.00	ที่มาพาณิชย์จังหวัด	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด 6 มมหรือ wire mash 4 มม.	4	เส้น	30.00	120.00	-	-	120.00	ที่มาท้องถิ่น	
	2.5 ค่าแรงงานบ่อบาดาลคิด 35%ของวัสดุ	1	ฐาน	-	0.00	751.00	751.00	751.00	ที่มากรมบัญชีกลาง	
3	งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า									
	3.1เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ(ปั๊มเมอร์สซีเบล)พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	ที่มาท้องถิ่น	
	3.2มิเตอร์ไฟฟ้า	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	ที่มาการไฟฟ้า	
	3.3ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	ที่มาการไฟฟ้า	
	3.4ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ที่มาท้องถิ่น	