

ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยกรวดหมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	2 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ	เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 /งานชุดเจาะบ่อบาดาล	283,892.24	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	283,892.24	
	ให้ราคากลางค่าก่อสร้างเป็น	278,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนคำสั่งที่ 221/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารึก ไธทองคำ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1 / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประมาณราคาโดย

นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง

แบบเลขที่

ปร.4 แผ่นที่ 1

นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง											
ที่		รายการ		ปริมาณงาน		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1		งานเจาะบ่อบาดาล									
		1.1งานเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว(ท่อ pvc dia 6นิ้วชั้น13.5)		80	เมตร	2,050.00	164,000.00				
		1.2งานกรวดข้างท่อ		3	ลบม.	300.00	900.00			164,000.00	
		1.3ท่อส่งน้ำ pvc dia 1.5นิ้ว มอก.ชั้น13.5จำนวน 70 เมตร		18	เส้น	138.70	2,496.60			900.00	
		1.4กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม		4	กระป๋อง	250.00	1,000.00			2,496.60	
2		ฐานบ่อบาดาลขนาด 2 x 2 x 0.10									
		2.1ปูนซีเมนต์								1,000.00	
		2.2 หิน 3/4		3	กระสอบ	142.00	426.00				
		2.3 ทราย		2	ลบม.	350.00	700.00			426.00	
		2.4 เหล็ก RB ขนาด 6 มมหรือ wire mash 4 มม.		1	ลบม.	900.00	900.00			700.00	
		2.5 ค่าแรงฐานบ่อบาดาลคิด 35%ของวัสดุ		4	เส้น	30.00	120.00			900.00	
3		งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า		1	ฐาน	-	0.00	751.00	751.00	120.00	
		3.1เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ(ซีเบมอร์สซีเบิล)พร้อมติดตั้ง		1	ชุด	25,000.00	25,000.00			751.00	
		3.2ตู้ควบคุมไฟฟ้า		1	ชุด	15,000.00	15,000.00				
		รวมเงิน					-			25,000.00	
										15,000.00	
										211,293.60	

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559