

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ขอย 1 หมู่ที่ 6

แผ่นที่ 1

จกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

วันที่กำหนดราคากลาง ๔ ธันวาคม 2560

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
งานปรับพื้นที่	ตรม.	750.00	3.57	2,677.50	1.3624	4.86	3,647.83
งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	30.00	1,008.56	30,256.80	1.3624	1,374.06	41,221.86
ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	22.50	568.60	12,793.50	1.3624	774.66	17,429.86
คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	90.00	2,169.00	195,210.00	1.3624	2,955.05	265,954.10
เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	600.00	36.00	21,600.00	1.3624	49.05	29,427.84
เหล็ก RB ๑ 15 มม. (SR24)	กก.	171.25	21.53	3,687.01	1.3624	29.33	5,023.19
เหล็ก DB ๑ 16 มม. (SD40)	กก.	260.70	17.16	4,473.61	1.3624	23.38	6,094.85
เหล็ก RB ๑ 19 มม. (SR24)	กก.	49.06	24.39	1,196.57	1.3624	33.23	1,630.21
ไม้แบบ+ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	61.56	279.52	17,207.25	1.3624	380.82	23,443.16
ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.00	27.57	220.56	1.3624	37.56	300.49
แอสฟัลต์	ลิตร	25.00	20.00	500.00	1.3624	27.25	681.20
หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	270.00	13.87	3,744.90	1.3624	18.90	5,102.05
ยประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง				296,567.71			402,957
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนสองพันบาทถ้วน)					TOTAL	402,000

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	296,567.71
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor งานก่อสร้างทาง	1.3624	=
Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		= -
Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$		= -
Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) =	4 x 6	= 1.3624
Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) =	5 x 6	= -

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ขอใบประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประธานคณะกรรมการฯ

นทร์ วงศ์วิเชียร)

คณะกรรมการฯ

ก ไรยทองคำ)

คณะกรรมการฯ

พันธ์ุ ทับทิมทอง)

อนุมัติ

วรกุล)

150.000 150.000

[illegible]

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายตุมหาราช

ทหาราช

กม. - กม.

ong ที่ หมู่ที่ 6 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

ล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ประกันผลงานหัก

0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

มกราคม 2556

รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
ล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน						-
ล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						-
ล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						-
ล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						-
ล็กเส้น SD40	บ./ตัน	17,158.88	10	35.15			17,194.03
ล็กเส้นคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						-
ผูกเหล็ก	บ./กก.						-
ซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2766.36	10	35.15			2,801.51
Asphalt Cement	บ./ตัน						-
Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						-
Asphalt Emulsion	บ./ตัน						-
Single Size	บ./ลบ.ม.						-
สมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						-
สมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	210	35	118.6			328.6
ล็ก	บ./ลบ.ม.	450	35	118.6			568.6
ผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	651	20	68.53			719.5
กรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						-
ล็ก " ก "	บ./ลบ.ม.						-
ล็ก " ข "	บ./ลบ.ม.						-
มคั้นทาง	บ./ลบ.ม.						-
หญ้า	บ./ลบ.ม.						-