

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขสวัสดิ์

ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 650 เมตรโดยทำการบุกเบิก ลงดินลูกรังวัสดุรองใต้พื้นทาง จำนวน 780 ลบม.

และลงวัสดุพื้นทางหินผุ จำนวน 260 ลบม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดสายพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร

จำนวน 8 ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.มะลวน กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

วันที่ประมาณราคา 11 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
1.1	งานวัสดุรองพื้นทาง							
-	งานถางป่าและขุดตอ	ตรม.	3,900.00	5.45	21,255.00	1.3548	7.38	28,796.27
-	งานตัก-ขึ้นรูปคันทาง	ลบม.	1,625.00	21.30	34,612.50	1.3548	28.86	46,893.02
-	งานวัสดุรองใต้พื้นทาง (ดินลูกรัง)	ลบม.	780.00	238.32	185,889.60	1.3548	322.88	251,843.23
-	งานพื้นทางหินผุ	ลบม.	260.00	378.13	98,313.80	1.3548	512.29	133,195.54
-	งานท่อระบายน้ำขนาด0.60x1.00	ท่อน	8.00	908.00	7,264.00	1.3548	1,230.16	9,841.27
-	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	-	3,000.00
			รวมราคาค่าก่อสร้าง		350,334.90			473,569.32
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง				สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			TOTAL	470,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	350,334.90
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	1.3548	=
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N)	4 x 6	= 1.3548
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N)	5 x 6	=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)