

ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดินหมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 /งานก่อสร้างระบบประปา	498,220.84	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,220.84	
	ราคาค่าก่อสร้าง	498,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนคำสั่งที่ 24/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
 การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารึก โรยทองคำ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรรณกุล)

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 /งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดินหมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานก่อสร้างระบบประปา	389,141.00	1.2726	495,220.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			498,220.84	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนคำสั่งที่ 264/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
 การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารึก ไธทองคำ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดินหมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	เมื่อวันที่ ๒๕	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	หอดึงแซมแปญ ขนาด 20 ซม. สูง 20 เมตร	1	ชุด	230,000.00	230,000.00	50,000.00	50,000.00	280,000.00	
2	งานฐานรากหอดึงเหล็ก					-	-		
	2.1 ดินซุด - ดินถม	29	ลบ.ม.			125.00	3,625.00	3,625.00	
	2.2 ทราयरรองฐาน	2	ลบ.ม.	900.00	1,800.00	91.00	182.00	1,982.00	
	2.3 คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,747.00	1,747.00	391.00	391.00	2,138.00	
	2.4 คอนกรีต 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,850.00	14,800.00	391.00	3,128.00	17,928.00	
	2.5 ไม้แบบรวมไม้คร่า	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	80.00	1,600.00	7,600.00	
	2.6 ตะปูประกอบแบบ	10	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
3	งานเหล็ก					-	-		
	3.1 เหล็กกลม ขนาด 15 มม	20	เส้น	231.00	4,620.00	45.00	900.00	5,520.00	
	3.2 เหล็กกลม ขนาด 12 มม	27	เส้น	137.00	3,699.00	29.00	783.00	4,482.00	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	47.00	705.00	-	-	705.00	
	3.4 น๊อตยึดหอดึงขนาด 0.32 x 1.10 เมตร	12	ตัว	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง			ปร.4 แผ่นที่ 2	
โครงการ	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
4	งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.5 นิ้ว	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	
	4.1ฐานถังกรองขนาด0.250x2.50x0.20 เมตร	1	ฐาน	-	0.00	-	-	0.00	
	4.2ปูนซีเมนต์	5	ถุง	145.00	725.00	-	-	725.00	
	4.3ทราย	1	ลบม.	841.00	841.00	-	-	841.00	
	4.4หิน	2	ลบม.	352.00	704.00	-	-	704.00	
	4.5เหล็กขนาด 9 มม# 0.20 X 0.20 เมตร	3	เส้น	108.00	324.00	-	-	324.00	
	4.6ค่าแรงคิด 35 % (คิดงานเทพื้นฐานถังกรอง	1	งาน	-		907.00	907.00	907.00	
	รวมเงิน				-			389,141.00	