

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองควายตาย หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง  
 งานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


แผ่นที่ 1

วันที่กำหนดราคากลาง ๗ มกราคม 2559


| รายการ                                   | หน่วย | จำนวน                            | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_m$  | ราคาต่อหน่วย $F_m$ | ราคากลาง   |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|
| - งานปรับพื้นที่                         | ลบ.ม. | 600.00                           | 3.48         | 2,088.00   | 1.3574 | 4.72               | 2,834.25   |
| - งานลงวัสดุลงหินลูกรังรองพื้นทาง        | ลบ.ม. | 180.00                           | 242.00       | 43,560.00  | 1.3574 | 328.49             | 59,128.34  |
| - งานทรายหยาบรองพื้น 0.05                | ลบ.ม. | 30.00                            | 651.00       | 19,530.00  | 1.3574 | 883.67             | 26,510.02  |
| - ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)                   | ลบ.ม. | 22.50                            | 450.47       | 10,135.58  | 1.3574 | 611.47             | 13,758.03  |
| - คอนกรีต C25(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)   | ลบ.ม. | 90.00                            | 2,225.00     | 200,250.00 | 1.3574 | 3,020.22           | 271,819.35 |
| - เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม. | ตร.ม. | 600.00                           | 30.00        | 18,000.00  | 1.3574 | 40.72              | 24,433.20  |
| - เหล็ก RB Ø 15 มม. (SR24)               | กก.   | 183.48                           | 16.67        | 3,058.61   | 1.3574 | 22.63              | 4,151.76   |
| - เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD30)               | กก.   | 260.70                           | 17.26        | 4,499.68   | 1.3574 | 23.43              | 6,107.87   |
| - เหล็ก RB Ø 19 มม. (SR24)               | กก.   | 49.06                            | 16.95        | 831.57     | 1.3574 | 23.01              | 1,128.77   |
| - ไม้แบบ+ไม้เคร่า                        | ลบ.ฟ. | 61.60                            | 607.00       | 37,391.20  | 1.3574 | 823.94             | 50,754.81  |
| - ลวดผูกเหล็ก                            | กก.   | 10.00                            | 30.00        | 300.00     | 1.3574 | 40.72              | 407.22     |
| - แอสฟัลต์                               | ลิตร  | 30.00                            | 25.00        | 750.00     | 1.3574 | 33.94              | 1,018.05   |
| - หยอดยางรอยต่อคอนกรีต                   | เมตร  | 270.00                           | 15.00        | 4,050.00   | 1.3574 | 20.36              | 5,497.47   |
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                 | ป้าย  | 1.00                             | 3,000.00     | 3,000.00   | 0      | 3,000.00           | 3,000.00   |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง                       |       |                                  |              | 347,444.64 |        |                    | 470,549    |
| ราคากลาง โครงการก่อสร้าง                 |       | ตัวอักษร(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |              |            |        | TOTAL              | 470,000    |

|                                                                                                                   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                                                                                   | = | 347,444.64 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                                    | = | -          |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                 | = | -          |
| ค่า Factor งานก่อสร้างทาง                                                                                         | = | 1.3574     |
| ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                                          | = | -          |
| ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [ 3 / (1 \times 4 + 2 \times 5) ]$                            | = | -          |
| ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha$ (Factor $F_m$ ) = $4 \times 6$                | = | 1.3574     |
| ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha$ (Factor $F_m$ ) = $5 \times 6$ | = | -          |


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๖๘/พ.๕๕๕

  
 ประธานคณะกรรมการฯ


ยวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

  
 คณะกรรมการฯ

ยจาริก ไวยทองคำ)

  
 คณะกรรมการฯ

ยพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

  
 อนุมัติ

ยจักรา วรกุล)