



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน ๙ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมะลิวัลย์ - วัดแหลมไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๒๓ ข้อ ๑๒)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งจักร หมู่ที่ ๕ บ้านชุมแสง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๒๔ ข้อ ๒๑)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดมะลวน ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๒๒ ข้อ ๗)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

/.โครงการที่ ๔.....

โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด่วนตัดใหม่ - ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่พระ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๒๖ ข้อ ๒๙)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๒๗ ข้อ ๓๕)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองควายตาย หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๒๕ ข้อ ๒๖)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพลอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ชั้นถมอก. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๓๐ ข้อ ๔๙)

ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

/โครงการที่ ๕.....

โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหาญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวหาญ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๒๑ ข้อ ๒) ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายไผ่ใหญ่ - บ้านเข็ญนอก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับแก้พื้นที่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๐) ราคากลาง/งบประมาณ ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน(นับถัดแต่วันทำสัญญา)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้

๓.๑ โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒ โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๓ โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๔ โครงการที่ ๔ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๕ โครงการที่ ๕ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๖ โครงการที่ ๖ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๗ โครงการที่ ๗ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๘ โครงการที่ ๘ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๙ โครงการที่ ๙ ในวงเงินไม่น้อยกว่า	๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

/๔.ไม่เป็นผู้ได้รับ.....

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๖. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หากผู้เสนอราคารายใดๆ ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟัง รายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างแล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และในวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ทำการปกครองอำเภอ พุนพิน ชั้น ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ทำการปกครองอำเภอ พุนพิน ชั้น ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน กำหนดให้ยื่นซองสอบราคาและทำการพิจารณาราคาแยกเป็นรายโครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท/โครงการ ได้ที่ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๙๕๑-๑๑๒ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์ www.maluan.go.th, www.gprocurement.go.th, www.surath-local.go.th และ www.suratthani.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะลิวัลย์-วัดแหลมไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลมะลวน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็กRB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็กDB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็กRB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวิชรินทร์ วงศ์เขียว)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายจักรา วรกุล.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทุ่งจักร หมู่ที่ 5 บ้านชุมแสง ตำบลมะลวน อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็ก DB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมวลราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ.)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล.)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตลาดมะลวน ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

แผ่นที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็กRB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็กDB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็กRB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก โรยทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล.)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีต 2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็ก DB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้โครง	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\pi = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด π (Factor F_N) =	4×6	= 1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด π (Factor F_N) =	5×6	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง.)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล.)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองควายตาย หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 90 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็กRB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็กDB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็กRB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง.)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นางจักรา วรกุล.)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางตัวตัดใหม่-ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลมะลวน อำเภอบัวชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็ก DB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้โครง	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก โรยทองคำ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายจักรา วรกุล)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 70 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	350.00	3.26	1,141.00	1.3574	4.43	1,548.79
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	14.00	600.00	8,400.00	1.3574	814.44	11,402.16
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	15.00	450.47	6,757.05	1.3574	611.47	9,172.02
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	42.00	2,241.00	94,122.00	1.3574	3,041.93	127,761.20
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	280.00	30.00	8,400.00	1.3574	40.72	11,402.16
	- เหล็กRB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	121.00	19.61	2,372.81	1.3574	26.62	3,220.85
	- เหล็กDB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	185.25	20.25	3,751.31	1.3574	27.49	5,092.03
	- เหล็กRB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	65.32	21.13	1,380.21	1.3574	28.68	1,873.50
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	ลบ.พ.	30.12	514.00	15,481.68	1.3574	697.70	21,014.83
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	140.00	15.00	2,100.00	1.3574	20.36	2,850.54
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				147,294.16			198,865
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				TOTAL	198,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	147,294.16
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายจารึก ไธทองคำ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหาญซอย 2 หมู่ที่ 1บ้านหัวหาญ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรทั้ง 2 ข้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	- งานปรับพื้นที่	ลบ.ม.	320.00	3.26	1,043.20	1.3574	4.43	1,416.04
	- งานทรายหยาบรองพื้น 0.05	ลบ.ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3574	814.44	13,031.04
	- ไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	12.00	450.47	5,405.64	1.3574	611.47	7,337.62
	- คอนกรีตค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	48.00	2,241.00	107,568.00	1.3574	3,041.93	146,012.80
	- เหล็ก wire mesh Dia. 3.8 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	320.00	30.00	9,600.00	1.3574	40.72	13,031.04
	- เหล็กRB ϕ 15 มม. (SR24)	กก.	97.86	19.61	1,919.03	1.3574	26.62	2,604.90
	- เหล็กDB ϕ 16 มม. (SD30)	กก.	139.04	20.25	2,815.56	1.3574	27.49	3,821.84
	- เหล็กRB ϕ 19 มม. (SR24)	กก.	29.44	21.13	622.07	1.3574	28.68	844.39
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	32.83	514.00	16,874.62	1.3574	697.70	22,905.61
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.62	188.10	1.3574	51.07	255.33
	- แอสฟัลต์	ลิตร	20.00	10.00	200.00	1.3574	13.57	271.48
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	15.00	2,400.00	1.3574	20.36	3,257.76
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				161,236.22			217,790
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				TOTAL	214,000

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	161,236.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก ไวยทองคำ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ หับหิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายธีรกร วรกุล)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านไผ่ใหญ่ - บ้านเข็ญนอก

ม.3 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตรโดยทำการลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร.เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานวัสดุรองพื้นทาง							
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตรม	2,400.00	11.80	28,320.00	1.3574	16.02	38,441.57
	- งานวัสดุผิวทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	240.00	582.44	139,785.60	1.3574	790.60	189,744.97
	- ป้ายประชาสำพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			171,105.60			231,186.54
ให้เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างทางงบประมาณที่ตั้งไว้		ตัวอักษร(สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					TOTAL	226,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	171,105.60
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 4×6	=	1.3574
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายจารึก โรยทองคำ.)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายจักรา วรกุล.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมะลิวัลย์ - วัดแหลมไผ่ หมู่ที่ ๔
บ้านกลาง ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจารึก โรยทองคำ	กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งจักร หมู่ที่ ๕ บ้านชุมแสง ตำบลมะลวน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจารึก โรยทองคำ กรรมการ
 - ๖.๓ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดมะลวน ซอย ๑ หมู่ที่ ๒
บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจารึก โรยทองคำ กรรมการ
 - ๖.๓ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด่วนตัดใหม่ - ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ ๗
บ้านไผ่พระ ตำบลมะลวน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการ ปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง	กรรมการ
๖.๓ นายจารึก ไรยทองคำ	กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘
บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการ ปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ
 - ๖.๓ นายจารึก โรยทองคำ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองควายตาย หมู่ที่ ๖
บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการ ปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ
 - ๖.๓ นายจารึก ไธทองคำ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙
บ้านหนองพลอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการ ปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ขึ้น ๓ มอก. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ
 - ๖.๓ นายจารึก ไธทองคำ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหาญ ซอง ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวหาญ
ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจารึก โรยทองคำ	กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไฟใหญ่ - บ้านเข็รนอก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ทำการปรับแก้พื้นที่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐เมตร
 - ลงหินคลุกความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจารึก โรยทองคำ กรรมการ
 - ๖.๓ นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง กรรมการ/เลขานุการ