



## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่ม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่ม  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ้านเกาะร่ม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่... 31 พฤษภาคม 2565.....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
|          | 1.ถังแชมเปญ 20 ลบม สูง 20 เมตร                             | 371,165.98           | 1.3056   | 484,594.30  |          |
|          | 2.ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ                       | 88,407.92            | 1.3056   | 115,425.38  |          |
|          | เงื่อนไข                                                   |                      |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                                    |                      |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                                  |                      |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %                                     |                      |          |             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                                  |                      |          |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                             |                      |          | 600,019.68  |          |
|          | ขอใช้งบประมาณเพียง (...หกแสนสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์.....) |                      |          | 600,019.68  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อตามคำสั่งเลขที่ .....๑๗๐...../๒๕๖๕ และเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่ม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่ม  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ้านเกาะร่ม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31... พฤษภาคม 2565.....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                         |                      |          |             |          |
|          | ตู้ควบคุมตู้ไฟฟ้า                      | 9,500.00             | 1.07     | 10,165.00   |          |
|          | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ            | 17,000.00            | 1.07     | 18,190.00   |          |
|          | มิเตอร์มาตรน้ำ                         | 4,485.99             | 1.07     | 4,800.01    |          |
|          | เงื่อนไข                               |                      |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                |                      |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %              |                      |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %                 |                      |          |             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %              |                      |          |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น         |                      |          | 33,155.01   |          |
|          | (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |                      |          | 33,155.00   |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อตามคำสั่งเลขที่ ....๑๗๐..../๒๕๖๕ และเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่วม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเกาะร่วม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะร่ม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565.....

หน่วย : บาท

[illegible]

เมื่อวันที่ 31.. พฤษภาคม 2565.....

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่านางงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและนางงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                         |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์                         | 1     | ชุด    | 56,000.00    | 56,000.00 | 24,000.00    | 24,000.00 | 80,000.00                |          |
| 4.1      | ฐานถังกรองขนาด 2.50x2.50x0.20 เมตร                      | 1     | ฐาน    |              |           |              |           |                          |          |
| 4.2      | ปูนซีเมนต์                                              | 5     | กระสอบ | 163.55       | 817.75    | 0            | -         | 817.75                   |          |
| 4.3      | ทราย                                                    | 1     | ลบ.ม.  | 560.75       | 560.75    | 0            | -         | 560.75                   |          |
| 4.4      | หิน                                                     | 2     | ลบ.ม.  | 322.43       | 644.86    | 0            | -         | 644.86                   |          |
| 4.5      | เหล็กขนาด 9 มม #0.20x0.20 เมตร                          | 3     | เส้น   | 151.86       | 455.58    | 20.45        | 61.35     | 516.93                   |          |
| 4.6      | ค่าแรงคิด 35%(คิดงานเทพื้น)ฐานถังกรอง                   | 1     | งาน    | 0            | 0         | 867.63       | 867.63    | 867.63                   |          |
| 4.7      | งานเชื่อมต้อระบบ                                        | 1     | L.S.   | 0            | 0         | 5000         | 5,000.00  | 5,000.00                 |          |
|          | <b>รวม</b>                                              |       |        |              |           |              |           | <b>88,407.92</b>         |          |
| 5        | งานไฟฟ้า                                                |       |        |              |           |              | -         | -                        |          |
| 5.1      | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า                                      | 1     | ชุด    | 9500         | 9500      | 0            | 0         | 9,500.00                 |          |
| 5.2      | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ(ขับเมอร์สซิเบิ้ล)1.5 แรงม้า | 1     | ชุด    | 17,000.0     | 17000     | 0            | 0         | 17,000.00                |          |
|          | <b>รวม</b>                                              |       |        |              |           |              |           | <b>26,500.00</b>         |          |
| 6        | งานติดตั้งมาตร                                          |       |        |              |           |              |           |                          |          |
| 6.1      | มิเตอร์วัดมาตรฐานน้ำ(ตัวหลักออกจากทองถั่ง) ขนาด 2 นิ้ว  | 1     | ชุด    | 4485.99      | 4485.99   | 0            | 0         | 4,485.99                 |          |
|          | <b>รวม</b>                                              |       |        |              |           |              |           | <b>4,485.99</b>          |          |

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน  
เมษายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ. | รายการ                                                                                              | หน่วย | เมษายน   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,102.80 |
| 2      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,196.26 |
| 3      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                   | ลบ.ม. | 2,289.72 |
| 4      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,383.18 |
| 5      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,476.64 |
| 6      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,570.09 |
| 7      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,663.55 |
| 8      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,757.01 |
| 9      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,588.79 |
| 10     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,635.51 |
| 11     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,682.24 |
| 12     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,728.97 |
| 13     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,822.43 |
| 14     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,869.16 |
| 15     | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                                 | ก้อน  | 6.54     |
| 16     | อิฐมอดู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                                        | ก้อน  | 3.74     |
| 17     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                               | ท่อน  | 1,373.83 |
| 18     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                              | ท่อน  | 2,060.75 |
| 19     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                              | ท่อน  | 2,502.34 |
| 20     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                              | ท่อน  | 2,600.47 |
| 21     |                                                                                                     | ท่อน  | 4,219.63 |

|    |                                                                                                             |      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                                      |      |           |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                                              | ท่อน | 1,619.16  |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                                             | ท่อน | 261.68    |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                                            | ตัน  | 31,768.23 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                                            | ตัน  | 30,434.58 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                                           | ตัน  | 31,261.68 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                               | ตัน  | 30,307.29 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                               | ตัน  | 30,159.44 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                               | ตัน  | 30,165.42 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                               | ตัน  | 30,179.44 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                               | ตัน  | 30,160.09 |
| 32 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                         | กก.  | 33.18     |
| 33 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                             | ท่อน | 507.01    |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.         | ท่อน | 878.98    |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.       | ท่อน | 672.90    |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.      | ท่อน | 1,225.70  |
| 37 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน | ท่อน | 827.57    |
| 38 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน  | ท่อน | 661.22    |
| 39 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                       | ท่อน | 186.92    |
| 40 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 231.31    |
| 41 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                   | ท่อน | 551.40    |
| 42 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 700.93    |
| 43 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 981.31    |
| 44 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                                | ท่อน | 457.94    |
| 45 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว                                | ท่อน | 485.98    |
| 46 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                                  | ท่อน | 551.40    |
| 47 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 763.55    |
| 48 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 862.62    |
| 49 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 1,120.56  |
| 50 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 1,524.30  |
| 51 |                                                                                                             | ท่อน | 1,945.79  |

|     |                                                                          |         |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 206 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.           | บาน     | 925.23   |
| 207 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                            | บาน     | 1,495.33 |
| 208 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 897.20   |
| 209 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว             | กก.     | 186.92   |
| 210 | ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว                                           | กก.     | 46.73    |
| 211 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                              | กก.     | 65.42    |
| 212 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                      | กก.     | 112.15   |
| 213 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                       | ตัว     | 3.27     |
| 214 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                       | ตัว     | 3.74     |
| 215 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                                   | ตัว     | 4.21     |
| 216 | สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.                                                   | ตัว     | 5.14     |
| 217 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                   | อัน     | 4.21     |
| 218 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                   | อัน     | 4.67     |
| 219 | บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว             | อัน     | 32.71    |
| 220 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                    | ชุด     | 112.15   |
| 221 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                    | ชุด     | 121.50   |
| 222 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง 32.71 x 60                  | ตัน     | 3,271.03 |
| 223 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ 1635.50                    | ตัน     | 2,813.09 |
| 224 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                   | กระป๋อง | 369.16   |
| 225 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....                                         | กก.     | 560.75   |
| 226 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย               | กระป๋อง | 126.17   |
| 227 | ทรายหยาบ                                                                 | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 228 | ทรายหยาบ ราคาทำทราย                                                      | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 229 | ทรายละเอียด                                                              | ลบ.ม.   | 1,028.04 |
| 230 | หินย้อย เบอร์ 1                                                          | ลบ.ม.   | 322.43   |
| 231 | ทรายถมที่                                                                | ลบ.ม.   | 747.66   |
| 232 | ทรายถมที่ ราคาทำทราย                                                     | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 233 | หินคลุก                                                                  | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 234 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่                                                    | ลบ.ม.   | 467.29   |
| 235 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                     | อัน     | 112.15   |
| 236 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                    | อัน     | 130.84   |
| 237 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว                                             | อัน     | 140.19   |
| 238 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.                           | อัน     | 214.95   |
| 239 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.                                         | อัน     | 205.61   |
| 240 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.   | ม้วน    | 1,588.79 |
| 241 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.   | ม้วน    | 2,196.26 |

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือน  
เมษายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  
หน้า 11

ราคา : บาท

| ลำดับ. | รายการ                                                                                     | หน่วย | หมายเหตุ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,400.00 |
| 2      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,460.00 |
| 3      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,520.00 |
| 4      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,580.00 |
| 5      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,700.00 |
| 6      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,780.00 |
| 7      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,860.00 |
| 8      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,940.00 |
| 9      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,210.28 |
| 10     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,277.57 |
| 11     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,328.97 |
| 12     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,380.37 |
| 13     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,487.85 |
| 14     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 1,976.64 |
| 15     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,084.11 |
| 16     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,149.53 |
| 17     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,233.64 |
| 18     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,336.45 |
| 19     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,420.56 |
| 20     |                                                                                            | ลบ.ม. | 2,514.02 |

|    |                                                                                                       |       |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.                              |       |           |
| 21 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 2,616.82  |
| 22 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                                   | ก้อน  | 6.64      |
| 23 | อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                                        | ก้อน  | 2.20      |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                                | ท่อน  | 2,467.29  |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                                | ท่อน  | 3,084.11  |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                                | ท่อน  | 11,411.21 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                                | ท่อน  | 15,112.15 |
| 28 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                                | ท่อน  | 19,429.91 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                                      | ตัน   | 32,363.21 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                                      | ตัน   | 30,808.67 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                                     | ตัน   | 28,547.58 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                                                     | ตัน   | 31,004.67 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                                                     | ตัน   | 30,439.25 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.                                             | ตัน   | 27,574.30 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.                                             | ตัน   | 26,782.53 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.                                            | ตัน   | 27,679.55 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.                                            | ตัน   | 27,491.60 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.                                            | ตัน   | 27,491.60 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน   | 28,362.49 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน   | 27,747.87 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน   | 29,970.22 |
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน   | 26,023.10 |
| 43 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน   | 28,888.77 |
| 44 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                   | กก.   | 39.25     |
| 45 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน  | 496.26    |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน  | 665.42    |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน  | 828.97    |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน  | 1,114.95  |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน  | 922.43    |
| 50 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน  | 1,268.70  |
| 51 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน  | 159.35    |

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.                                                            | ต้น   | 800                   |                                                      |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.                                                            | ต้น   | 1,100                 |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                             | ต้น   | 150                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                             | ต้น   | 180                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                             | ต้น   | 230                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                             | ต้น   | 250                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 280                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                             | ต้น   | 280                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 320                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                             | ต้น   | 300                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 350                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                     | ต้น   | 180                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                     | ต้น   | 200                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                     | ต้น   | 250                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                     | ต้น   | 280                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 320                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                     | ต้น   | 300                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 330                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                     | ต้น   | 320                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ต้น   | 370                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.                                              | ต้น   | 150                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.                                              | ต้น   | 175                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.                                              | ต้น   | 200                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.                                              | ต้น   | 225                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.                                              | ต้น   | 250                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.                                              | ต้น   | 275                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.                                              | ต้น   | 375                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.                                              | ต้น   | 600                   |                                                      |
|          | **ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสอด(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก** |       |                       |                                                      |
| 1.3      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                                                                |       |                       |                                                      |
| 1.3.1    | ดินทั่วไป                                                                               | ลบ.ม. | 99                    | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.       |
|          |                                                                                         | ลบ.ม. | 125                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม. |

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่                                                           | รายการ                                              | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.9.5                                                              | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.25 - 0.30 ม.              | ตร.ม. | 70                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง |
| 1.10                                                               | ตัด, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต               |       |                       |                                                            |
| 1.10.1                                                             | ผิวเรียบ                                            | ตัน   | 4,100                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                           |
| 1.10.2                                                             | ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ                                  | ตัน   | 3,300                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.                 |
| 1.10.3                                                             | ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ                                  | ตัน   | 2,900                 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป                      |
| 1.10.4                                                             | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)                 | ตร.ม. | 5                     |                                                            |
| 1.11                                                               | ประกอบเหล็กรูปพรรณ                                  |       |                       |                                                            |
| 1.11.1                                                             | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) | กก.   | 10                    | รวมลวดเชื่อม                                               |
| 1.11.2                                                             | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS )                      | กก.   | 12                    | รวมลวดเชื่อม                                               |
| 1.11.3                                                             | โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)         | กก.   | 12                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)                  |
|                                                                    |                                                     | กก.   | 14                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                   |
|                                                                    |                                                     | กก.   | 16                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                   |
| ***ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ*** |                                                     |       |                       |                                                            |
| 1.12                                                               | ทำโครงหลังคาไม้                                     |       |                       | ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)           |
| 1.12.1                                                             | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน                               | ตร.ม. | 102                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                     |
|                                                                    |                                                     | ตร.ม. | 140                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                           |
| 1.12.2                                                             | ทรงปั้นหยา                                          | ตร.ม. | 140                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                     |
|                                                                    |                                                     | ตร.ม. | 183                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                           |
| 1.12.3                                                             | ทรงไทย                                              | ตร.ม. | 198                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                     |
|                                                                    |                                                     | ตร.ม. | 304                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                           |

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย  
เงินประกันผลงานหัก

0 %  
0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

5 %  
7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                         | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                              |          |
| ≤ 0.5                   | 15.6878                              | 0.8333          | 5.5000      | 22.0211           | 1.2202             | 1.0700                       | 1.3056   |
| 1                       | 15.4672                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.8005           | 1.2180             | 1.0700                       | 1.3033   |
| 2                       | 15.3236                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.6569           | 1.2166             | 1.0700                       | 1.3017   |
| 5                       | 15.0257                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.3590           | 1.2136             | 1.0700                       | 1.2985   |
| 10                      | 14.9669                              | 0.8333          | 5.0000      | 20.8002           | 1.2080             | 1.0700                       | 1.2926   |
| 15                      | 11.7015                              | 0.8333          | 5.0000      | 17.5348           | 1.1753             | 1.0700                       | 1.2576   |
| 20                      | 10.9900                              | 0.8333          | 5.0000      | 16.8233           | 1.1682             | 1.0700                       | 1.2500   |
| 25                      | 8.9691                               | 0.8333          | 4.5000      | 14.3024           | 1.1430             | 1.0700                       | 1.2230   |
| 30                      | 8.1867                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.5200           | 1.1352             | 1.0700                       | 1.2147   |
| 40                      | 8.1502                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4835           | 1.1348             | 1.0700                       | 1.2143   |
| 50                      | 8.1389                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4722           | 1.1347             | 1.0700                       | 1.2142   |
| 60                      | 7.7222                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.5555           | 1.1256             | 1.0700                       | 1.2043   |
| 70                      | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 80                      | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 90                      | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 100                     | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 150                     | 7.3615                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1948           | 1.1219             | 1.0700                       | 1.2005   |
| 200                     | 7.3632                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1965           | 1.1220             | 1.0700                       | 1.2005   |
| 250                     | 7.2751                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1084           | 1.1211             | 1.0700                       | 1.1996   |
| 300                     | 7.1959                               | 0.8333          | 3.5000      | 11.5292           | 1.1153             | 1.0700                       | 1.1934   |
| 350                     | 6.3974                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.7307           | 1.1073             | 1.0700                       | 1.1848   |
| 400                     | 6.3220                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6553           | 1.1066             | 1.0700                       | 1.1840   |
| 500                     | 6.2743                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6076           | 1.1061             | 1.0700                       | 1.1835   |
| > 500                   | 5.6692                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.0825           | 1.1000             | 1.0700                       | 1.1770   |

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"