

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-ปศุสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-ปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                                                             | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง     |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| 1                | 1        | งานรองพื้นทาง                                                                      |       |           |              |              |        |                           |              |
| 1.1              | 1.1      | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                 |       |           |              |              |        |                           |              |
| 2.1              | 1.1.1    | งานรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT)         | ตร.ม. | 9,750.000 | ✓ 10.84      | 105,690.00   | 1.3607 | 14.74                     | 143,812.38   |
| 3.1              | 1.1.2    | งานพื้นทาง (BASE COURSES)                                                          |       |           |              |              |        |                           |              |
| 3.1              | 1.1.2.1  | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                          | ลบ.ม. | 1,462.500 | 467.29       | 683,411.62   | 1.3607 | 635.84                    | 929,918.19   |
| 4.1              | 1.1.3    | งานโรตอร์องใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) |       |           |              |              |        |                           |              |
| 4.1              | 1.1.3.1  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                  | ลบ.ม. | 390.000   | 560.75       | 218,692.50   | 1.3607 | 763.01                    | 297,574.88   |
| 5.1              | 1.1.4    | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                              |       |           |              |              |        |                           |              |
| 5.1              | 1.1.4.1  | งานไหล่ทางวัสดุผสม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                                       | ลบ.ม. | 292.500   | 467.29       | 136,682.32   | 1.3607 | 635.84                    | 185,983.63   |
| 2                | 2        | งานผิวทาง                                                                          |       |           |              |              |        |                           |              |
| 2.1              | 2.1      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                        |       |           |              |              |        |                           |              |
| 2.1.1            | 2.1.1    | งานผิวทางโปรตเมนต์แบบคั่นกริด (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                  |       |           |              |              |        |                           |              |
| 8.1              | 2.1.1.1  | ผิวทางโปรตเมนต์แบบคั่นกริดหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE 15 CM)              | ตร.ม. | 7,800.000 | 343.45       | 2,678,910.00 | 1.3607 | 467.33                    | 3,645,192.83 |
| 8.2              | 2.1.1.2  | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                           | เมตร  | 156.000   | 173.77       | 27,108.12    | 1.3607 | 236.44                    | 36,886.01    |
| 8.3              | 2.1.1.3  | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                           | เมตร  | 624.000   | 56.42        | 35,206.08    | 1.3607 | 76.77                     | 47,904.91    |
| 8.4              | 2.1.1.4  | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                                  | เมตร  | 1,950.000 | 65.84        | 128,388.00   | 1.3607 | 89.58                     | 174,697.55   |
| TOTAL            |          |                                                                                    |       |           |              |              |        |                           | 5,461,970.38 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ