

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-ปศุสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-ปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	งานรองพื้นทาง							
1.1	1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.1.1	งานรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT)	ตร.ม.	9,750.000	✓ 10.84	105,690.00	1.3607	14.74	143,812.38
3.1	1.1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.1.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,462.500	467.29	683,411.62	1.3607	635.84	929,918.19
4.1	1.1.3	งานโรตอร์องใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	1.1.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	390.000	560.75	218,692.50	1.3607	763.01	297,574.88
5.1	1.1.4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5.1	1.1.4.1	งานไหล่ทางวัสดุผสม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	292.500	467.29	136,682.32	1.3607	635.84	185,983.63
2	2	งานผิวทาง							
2.1	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1	2.1.1	งานผิวทางโปรตเมนต์แบบคั่นกริด (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	2.1.1.1	ผิวทางโปรตเมนต์แบบคั่นกริดหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE 15 CM)	ตร.ม.	7,800.000	343.45	2,678,910.00	1.3607	467.33	3,645,192.83
8.2	2.1.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	156.000	173.77	27,108.12	1.3607	236.44	36,886.01
8.3	2.1.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	624.000	56.42	35,206.08	1.3607	76.77	47,904.91
8.4	2.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,950.000	65.84	128,388.00	1.3607	89.58	174,697.55
TOTAL									5,461,970.38

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ